

0	EMISSÃO INICIAL	17/02/2010	LSL	MPP	WV
Rev	Modificação	Data	Projetista	Desenhista	Aprovo

ENGEVIX

Coord. ce Projeto WILSON VIEIRA	CREA / UF 060040558/SP	Autor do Projeto/Resp técnico ARQ. LILIANA LASALVIA	CREA/UF 060170569-D/SP	Co-Autor	CREA / UF
Coord. de Contrato WILSON VIEIRA	CREA/UF 060040558/SP	Coord. Adjunto Contrato ARQ. LILIANA LASALVIA	CREA/UF 060170569-D/SP	Desenhista MPP	
Numero 1127/00-IA-ET-3002		Conferido ARQ. LILIANA LASALVIA	CREA/UF 060170569-D/SP	Escala SEM ESCALA	Data 17/02/2010

 <p>Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária</p>			Sítio AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES CONFINS / MG		
			Área do sítio TERMINAL DE PASSAGEIROS		
Escala SEM ESCALA	Data 17/02/2010	Desenhista MPP	Tipo / Especificação do documento ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
Fiscal do Contrato ENG. MARIO MEFFE		Rubrica	Tipo de obra REFORMA		Classe geral do projeto PROJETO BÁSICO
Fiscal Técnico ARQ. VALNÍZIA M.O. MARINHO		CREA / UF 2653/D RN	Substituí a ____		Substituída por ____
Gestor do Contrato ARQ. JOÃO ARAÚJO			Codificação CF.06/205.92/9126/00		
Termo de Contrato nº 016-EG/2009/0058					

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO.....	3
2 - MOBILIÁRIO	3
2.1 - MOBILIÁRIO SOB MEDIDA	3
2.2 - LONGARINAS	4
2.3 - MOBILIÁRIO PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	5
2.4 - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	6

1 - APRESENTAÇÃO

Este documento juntamente com o projeto básico e o memorial descritivo de interiores e planilha de quantidades, tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a execução do mobiliário da **Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins/MG**, definindo e consolidando os critérios condicionantes ao cumprimento das metas estabelecidas pela **INFRAERO**.

2 - MOBILIÁRIO

2.1 - Mobiliário sob medida

2.1.1 - Considerações gerais

Conforme estabelecido em projeto, serão feitos sob medida os seguintes itens:

- Balcão de check in;
- Balcão da BVRl;
- Balcão da polícia federal;
- Balcões das cias aéreas;
- Balcões dos Gates;
- Balcão da receita federal;
- Balcões das locadoras.

Estes itens serão em madeira tipo MDF com 20mm de espessura revestidas, conforme indicado em projeto, com os seguintes materiais:

- Pintura automotiva na cor vermelha referencia 3300/75-23.026 padrão Brasilux ou equivalente técnico;
- Chapa em aço inox, acabamento escovado, colado sobre o MDF;
- Laminado madeirado referencia Nogal Pégaso, cód M497, acabamento Nature, ref NT, Formiplac ou equivalente técnico, colado sobre o MDF;
- Laminado madeirado referencia Mogno Sevilha, cód M452, acabamento Nature, ref NT, Formiplac ou equivalente técnico, colado sobre o MDF.

2.1.2 - Processo de fornecimento e montagem

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua montagem e funcionamento básicos.

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo através de sapatas reguláveis ou através de aparafusamento quando for possível, quaisquer imperfeições que haja no piso e que interfira na horizontalidade e no nivelamento da peça.

Após a montagem, o móvel deverá ser protegido contra impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento com plástico bolha.

2.1.3 - Recebimento

Os serviços referentes ao fornecimento e montagem dos balcões, efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un) após a sua instalação conforme local indicado em projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.

2.2 - Longarinas

2.2.1 - Materiais

Longarinas estofadas em couro na cor preta em um conjunto de três assentos e uma mesa de apoio, com pés e braços cromados, referencia linha Roma da MCad ou equivalente técnico

2.2.2 - Processo de fornecimento e montagem

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua montagem e funcionamento básicos.

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo através de sapatas reguláveis ou através de aparafusamento quando for possível, quaisquer imperfeições que haja no piso e que interfira na horizontalidade e no nivelamento da peça.

Após a montagem, o móvel deverá ser protegido contra impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento com plástico bolha.

2.2.3 - *Recebimento*

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das longarinas, efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un.) após a sua instalação conforme local indicado em projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.

2.3 - Mobiliário para praça de alimentação

2.3.1 - *Materiais*

- Mesa diâmetro=60cm em MDF com acabamento em laminado melamínico na cor branca, referencia Projeto ou equivalente técnico;
- Cadeira concha madeira sem braço, fixa, com base metálica cromada, referencia linha Petri, Projeto ou equivalente técnico.

2.3.2 - *Processo de fornecimento e montagem*

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua montagem e funcionamento básicos.

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo através de sapatas reguláveis ou através de aparafusamento quando for possível, quaisquer imperfeições que haja no piso e que interfira na horizontalidade e no nivelamento da peça.

Após a montagem, o móvel deverá ser protegido contra impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento com plástico bolha.

2.3.3 - *Recebimento*

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das longarinas, efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un) após a sua instalação conforme local indicado em projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.

2.4 - Mobiliário de escritório

2.4.1 - *Materiais*

- Mesa em L 2,20m x 0,80m com mesa complementar redonda em madeira nobre cor clara referencia mod. SD-L220/140, SD-P110 série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Mesa em L 2,80m x 0,90m com mesa complementar redonda em madeira nobre cor clara referencia mod. SD-U280, série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Mesa em L 2,60m x 0,80m com mesa complementar redonda em madeira nobre cor clara referencia mod. SD-U260, série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Mesa em L 1,80x0,80m em madeira nobre cor clara referencia mod. Peninsular, linha Alpha, Prodis ou equivalente técnico;
- Estação de trabalho em L 1,40x0,70m em madeira nobre cor clara, referencia linha Alpha , Prodis ou equivalente técnico;
- Mesa para reuniões 4,00x1,20m em madeira nobre cor clara, referencia série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Mesa para reuniões 2,40x1,10m em madeira nobre cor clara, referencia série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Mesa de reuniões circular diam=1,00m em madeira nobre cor clara, referencia série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Credenza 0,90x0,50x1,23m em madeira nobre cor clara referencia série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Armário alto, 0,90x0,50x1,63m em madeira nobre cor clara, referencia série D, Prodis ou equivalente técnico;
- Gaveteiro 0,41x0,51x0,58m com rodízio, em madeira nobre cor clara referencia linha Alpha, Prodis ou equivalente técnico;
- Cadeira sem braço, fixa, acabamento em material termoplástico na cor preta, referencia série 700, linha CF703S, Prodis ou equivalente técnico;
- Cadeira sem braço com rodízio, acabamento em material termoplástico na cor preta, referencia série 700, linha CG705, Prodis ou equivalente técnico;

- Cadeira fixa tipo estudante em material termoplástico na cor preta, referência série MIMI, Prodis ou equivalente técnico;
- Cadeira estofada com braço, com rodízio com acabamento em material termoplástico na cor preta, referencia linha Berlim, Prodis ou equivalente técnico;
- Cadeira presidente estofada com braço, com rodízio, acabamento em material termoplástico na cor preta, referencia linha Berlim, Prodis ou equivalente técnico;
- Cadeira estofada com braço, fixa, acabamento em material termoplástico na cor preta, referencia linha Berlim, Prodis ou equivalente técnico;
- Estofado 2 lugares, referencia modelo Odessa, Prodis ou equivalente técnico.

2.4.2 - Processo Executivo

O mobiliário em questão deverá vir acompanhado dos acessórios indispensáveis à sua montagem e funcionamento básicos.

A montagem deverá ser feita em local conforme estabelecido em projeto, corrigindo através de sapatas reguláveis ou através de aparafusamento quando for possível, quaisquer imperfeições que haja no piso e que interfira na horizontalidade e no nivelamento da peça.

Após a montagem, o móvel deverá ser protegido contra impactos que possam danificar suas superfícies, estofados, pintura ou acabamento com plástico bolha.

2.4.3 - Recebimento

Os serviços referentes ao fornecimento e instalação das mobiliários de escritório, efetivamente realizados e aceitos, serão medidos por unidade (un) após a sua instalação conforme local indicado em projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE.