



REFERÊNCIA

FL.01/05.22/04/6 a 10/4/9 - PROJETOS DE GEOMETRIA PLANTA DE ALINHAMENTO OU TAVANCO/OMAS
 FL.04/105.22/04/6 a 10/4/9 - PROJETOS DE GEOMETRIA PLANTA DE ALINHAMENTO
 FL.05/105.22/04/6 a 06/4/9 - PROJETOS DE GEOMETRIA ACESSOS/ALINHAMENTO/VEICULOS

- LEGENDA**
- DME
 - ASFALTOAMENTO E CORTA
 - AREAS BOTA FORA

NOTAS

A1 = 389.824m² X 0,25m = 97.456 m³
 A2 = 138.517m² X 0,25m = 34.629,25 m³
 A3 = (441.915-123.332) X 0,25m = 79.645,75 m³
 A4 = 146.157m² X 0,25m = 36.539,25 m³
 A TOTAL = 248.270,25 m³

- NOTAS**
- 1- MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2- DEVERÁ SER REALIZADA LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL DE 0,30m.
 - 3- PROTEÇÃO PERMANENTE DO SOLO COM MANTIMENTO DO MATERIAL EXISTENTE A SUPERFÍCIE DA ÁREA DEVERÁ SER 4- AS QUANTIDADES INDICADAS REFEREM-SE AO VOLUME GEOMÉTRICO.
 - 5- QUANTIDADES:
 - VOLUME = 132300,00 m³
 - PLANTIO DE GRAMA = 108650,00 m²

REV.	EMISSÃO INICIAL	MODIFICAÇÃO	DATA	PROPOSTA	DESENHISTA
0					

ENGEVIX

Coordenador do projeto	CREAUF	Autor do projeto/Resp. Técnico	CREAUF	Co-Autor
WILSON VIEIRA	06004055803SP	EDUARDO MINORU MUGAO	50602151720SP	RICARDO R.S
Coordenador do contrato	CREAUF	Coordenador adjunto do contrato	CREAUF	Desenhista
WILSON VIEIRA	06004055803SP	ROMULO O. R. DA SILVA	0600976588SP	
Numero	118000-LD-DE-1033	Conteúdo	CREAUF	Estado
		EDUARDO MINORU MUGAO	50602151720SP	INDICADA

INFRAERO

Área do site
GERAL

Escala	Data	Descrição	Especialidade / Subespecialidade
INDICADA			INFRAESTRUTURA / TERRAPLENAGEM
Fiscal do contrato	ENR. GUILHERME SOUZA TEU	Rubrica	PLANTA E SEÇÕES (DME)
Fiscal técnico	CREAUF	CREAUF	TIPO DE OBRA
ENSON RICHTER	17289-01/PR	CONSTRUÇÃO	PROJETO EXECUTIVO
Coord. do contrato	ÁREA DE SERVIÇOS DAER	Rubrica	Substitua
ÁREA DE SERVIÇOS DAER			Substitua por
Forma do contrato nº	136-ST/2009/0006	Configuração	FL.01/104.01/03472/00