Especialidades	Autores do Projeto	CREA/UF	Aprovo
Arquitetura	Arq. Márcia Soldera	CAU 54.240-3	
Estruturas	Eng. Lauro Luiz Lupchinski	CREA 077.549/RS	
Instalações Hidrossanitárias	Tecn. Cecília Celeste Freitas Alves Tecn. Mariana Rossoni	CREA 109.489/RS CREA 172.556/RS	
Instalações Elétricas	Tecn. Eletrotecn. Jauri Venancio	CREA 173.322/RS	
Instalações Eletrônicas	Tecn. Eletron. Gilberto Coutinho de Godói	CREA 170.579/RS	
Instalações de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica	Eng. Flávio Ricardo Landgraf	CREA 125.926/RS	
Rede de Telemática	Bach. Marcelo Rodrigues Barragán	Matr. 13.954-19	

nn	xxx	Dd/mm/aa	xxx	xxx	

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

SÍTIO

AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO - SBPA

ÁREA DO SÍTIO

TERMINAL DE PASSAGEIROS 1

ESCALA	DATA	DESENHISTA
n.a.	**Jul/2012**	**Marcia**

APOIO TÉCNICO / CREA / UF CONFORME TABELA ACIMA	ESPECIALIDADE/ SUBESPECIALIDADE **GERAL/ ARQUITETURA**
ELABORADOR / CREA / UF Arq. Marcia Soldera CAU57.420-3	TIPO/ ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO **MEMORIAL DESCRITIVO - MD**
COORDENADOR / RUBRICA Arq. Laura Mota Calegari	TIPO DE OBRA: REFORMA CLASSE DO PROJETO: EXECUTIVO
APROVADOR / RUBRICA Jorge Herdina – Superint. SBPA	SUBSTITUI A: - SUBSTITUÍDA POR: -
ITEM DO PLANO DE AÇÃO --	CODIFICAÇÃO **PA.06/201.95/10514/00**

Autor

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo

Este documento integra o **Termo de Referência para a Contratação das Obras para Instalações Temporárias (OIT) de Sala de Desembarque e Praça de Bagagens no Terminal de Passageiros 1 (TPS-1) do Aeroporto Internacional de Salgado Filho – SBPA**, objeto da licitação pública pautada na lei 8.666/93.

O **Memorial Descritivo (MD)** tem por objetivo apresentar os condicionantes de projeto, programa de necessidades para o empreendimento, orientações gerais da INFRAERO, normatização aplicável e documentos de referência.

Sumário

Objetivo 2

1. EMPREENDIMENTO – ESCOPO DOS SERVIÇOS 4

1.1. OBJETO DO EMPREENDIMENTO: 4

1.2. ESCOPO DO EMPREENDIMENTO: 4

1.3. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA 4

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 4

3. CONDICIONANTES DO EMPREENDIMENTO 5

3.1. PROJETOS: 5

3.2. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO: 5

4. NORMAS TÉCNICAS 6

1. EMPREENDIMENTO – ESCOPO DOS SERVIÇOS

1.1. OBJETO DO EMPREENDIMENTO:

A CONTRATADA será responsável pelos Serviços para Contratação das Obras para Instalações Temporárias (OIT) de Sala de Desembarque e Praça de Bagagens no Terminal de Passageiros 1 (TPS-1) do Aeroporto Internacional de Salgado Filho – SBPA.

1.2. ESCOPO DO EMPREENDIMENTO:

Execução das Obras para Instalações Temporárias (OIT) de Sala de Desembarque e Praça de Bagagens no Terminal de Passageiros 1 (TPS-1) do Aeroporto Internacional de Salgado Filho – SBPA, preparando a área delimitada no projeto para a instalação deste equipamento.

1.3. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA

A contratada deverá fornecer todos os serviços e materiais necessários à execução do escopo deste Termo de Referência, diretos e indiretos, conforme descrito nos documentos ETG, ETE e PSQ e respectivo Projeto Executivo.

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

As Obras para Instalações Temporárias (OIT) de Sala de Desembarque e Praça de Bagagens no TPS-1 tem como objetivo atender às necessidades técnicas para a instalação do equipamento MOP (Módulo Operacional).

A execução da obra contemplará os serviços listados nos documentos de ETE e PSQ, visando atender às seguintes necessidades:

- Sala de desembarque com padrão semelhante às salas existentes, com acesso a partir do conector e do pátio de aeronaves (desembarque remoto).

- Esteira de bagagens única, com no mínimo 37 metros de perímetro interno.

- Cobertura para Praça de Bagagens com padrão semelhante à existente no MOP.

- Sanitários para sala de desembarque com padrão semelhante aos existentes, com no mínimo 04 boxes cada um, incluindo o boxe para PPDs.

- Bancada para bagagens especiais, localizada o mais próximo possível da porta de acesso à plataforma de desembarque.

- Portinholas de bagagens (passagens das esteiras) com fechamento pelo lado ar, com sistema de travamento simples, resistente e de acionamento automático, sem chaves ou cadeados; sistema somente acionado pelo lado ar; cortinas de isolamento dos vãos de acesso, as quais serão instaladas no lado interno da sala. Proteção para que as esteiras não sejam acionadas com as portinholas fechadas.

- Porta de acesso da sala de desembarque ao saguão com vidros jateados.

- Bloqueio de fluxo (guardacorpo) em frente à porta de saída da sala de desembarque para o saguão, tornando o fluxo lateral.

- Sinalização operacional

- SIV

- STVV

- Implantação de sanitário para PPDs na Sala 09.

- Implantação de porta com sistema de fechamento simples no acesso da circulação vertical para a nova sala.

- Divisão entre escada de acesso e a Sala 09 através de divisores de fluxo, conforme diretriz da SEDE.

- Nova doca de desembarque – 1 ônibus.

- Nova doca de embarque – 1 ônibus.

3. CONDICIONANTES DO EMPREENDIMENTO

3.1. PROJETOS:

Esta obra deverá executada conforme o Projeto Básico anexo, elaborado pela equipe da EGSU-2, composto por este Termo de Referência e por parte gráfica (pranchas de desenho) conforme documentação listada na LD - Lista de Documentos.

3.2. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO:

As informações e especificações necessárias à execução da obra constam nos documentos Especificação Técnica Geral (ETG) e Especificação Técnica Específica (ETE).

4. NORMAS TÉCNICAS

Para a prestação dos Serviços Contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Estrangeiras pertinentes.

Na inexistência de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovação da INFRAERO, poderão ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

Não é obrigação da INFRAERO o fornecimento de qualquer norma ou legislação, exceto suas Normas Internas.

A CONTRATADA deverá levar em consideração as seguintes normatizações e instruções técnicas:

- NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos (ABNT);
- Normas da ABNT específicos de cada sistema ou instalação.
- NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
- Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do Empreendimento.
- Normas de Segurança e conforto no trabalho;
- Manuais de instalação dos equipamentos e/ou componentes da obra, fornecidos pelos respectivos fabricantes.
- Manuais de utilização dos materiais necessários à obra, fornecidos pelos respectivos fabricantes.