COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA	AEROPORTO DE JOINVILLE - SESCINC	Data Base:	fev/13
CÓDIGO 622	SERVIÇO: Caixa de passagem 40x40x15cm com tampa vedada e parafusada instalada á 50cm do piso compartilhado com voz/dados/cftv/alarme	UNIDADE unid	Cod SINAPI 74052/002

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
								-
								-
								-
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	**-**

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	H	1,7500	14,54	25,45
6113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7500	8,86	15,51
4750	PEDREIRO H 9,11	H	0,4000	9,11	3,64
6111	SERVENTE OU OPERARIO NAO QUALIFICADO H 5,66	H	0,4200	5,66	2,38
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	46,97
				Adc. M.O. - Ferramentas (5%)	
		Leis Sociais			-
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	**46,97**

			CUSTO HORÁRIO TOTAL	46,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)	1		(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C	**46,97**

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11251	CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1,0000	56,37	56,37
367	AREIA GROSSA	M3	0,0295	69,00	2,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	1,4000	0,45	0,63
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	**59,04**

OBS.:

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)		106,01
BDI	19,75%	20,94
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		**126,94**

Responsável: Sérgio Luiz do Amaral Lozovey - Eng. Civil - CREA/SC 13708-0