Especialidades	Autores do Projeto	CREA/UF	Aprovo
Arquitetura	Arq. Rodrigo Perrone Soares	CAU A52054-3	
Estruturas	Eng. Lauro Luiz Lupchinski	CREA 077.549/RS	
Instalações Hidrossanitárias	Tecn. Cecília Celeste Freitas Alves Eng. Fernanda da Rosa Pereira Gomes	CREA 109.489/RS CREA 112.385/RS	
Instalações Elétricas	Tecn. Eletron. Gilberto Coutinho de Godoy Eng. Igor Mundstock Daudt	CREA 170.579/RS CREA 157.391/RS	
Instalações Eletrônicas	Tecn. Eletron. Gilberto Coutinho de Godoy	CREA 170.579/RS	
Instalações de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica	Eng. Flávio Ricardo Landgraf	CREA 125.926/RS	
Rede de Telemática	Bach. Marcelo Rodrigues Barragán	Matr. 13.954-19	

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

SÍTIO

AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO - SBPA

ÁREA DO SÍTIO

TERMINAL DE PASSAGEIROS

ESCALA	DATA	DESENHISTA
n.a.	**Mai/2013**	**Rodrigo**

APOIO TÉCNICO / CREA UF CONFORME TABELA ACIMA	ESPECIALIDADE/ SUBESPECIALIDADE **GERAL/ EDIFICAÇÃO**
ELABORADOR / CREA UF Arq. Rodrigo Soares CAU52054-3	TIPO/ ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO **MEMORIAL DESCRITIVO - MD**
COORDENADOR / RUBRICA Arq. Laura Mota Calegari	TIPO DE OBRA: REFORMA CLASSE DO PROJETO: EXECUTIVO
APROVADOR / RUBRICA Marcus Pio – Superint. SBLO	SUBSTITUI A: - SUBSTITUÍDA POR: -
ITEM DO PLANO DE AÇÃO --	CODIFICAÇÃO **LO.06/201.95/3144/00**

Autor

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivo

Este documento integra o **Termo de Referência para a Contratação das Obras para Instalações Temporárias de Sala de Embarque no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Londrina/ Governador José Richa – SBLO**, objeto da licitação pública pautada na lei 8.666/93.

O **Memorial Descritivo (MD)** tem por objetivo apresentar os condicionantes de projeto, programa de necessidades para o empreendimento, orientações gerais da INFRAERO, normatização aplicável e documentos de referência.

Sumário

Objetivo 2
1. EMPREENDIMENTO – ESCOPO DOS SERVIÇOS 4
1.1. OBJETO DO EMPREENDIMENTO: 4
1.2. ESCOPO DO EMPREENDIMENTO: 4
1.3. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA 4
2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 4
3. CONDICIONANTES DO EMPREENDIMENTO 5
3.1. PROJETOS: 5
3.2. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO: 5
4. NORMAS TÉCNICAS 5

1. EMPREENDIMENTO – ESCOPO DOS SERVIÇOS

1.1. OBJETO DO EMPREENDIMENTO:

A CONTRATADA será responsável pelos Serviços para Instalações Temporárias de Sala de Embarque no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Londrina/ Governador José Richa – SBLO

1.2. ESCOPO DO EMPREENDIMENTO:

Execução das Obras para Instalações Temporárias de Sala de Embarque no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Londrina/ Governador José Richa – SBLO, preparando a área delimitada no projeto para a instalação deste equipamento.

1.3. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA

A contratada deverá fornecer todos os serviços e materiais necessários à execução do escopo deste Termo de Referência, diretos e indiretos, conforme descrito nos documentos ETG, ETE e PSQ e respectivo Projeto Executivo.

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES

As Obras para Instalações Temporárias de Sala de Embarque no Terminal de Passageiros do Aeroporto de Londrina, tem como objetivo atender às necessidades técnicas para a instalação do equipamento MOP (Módulo Operacional).

A execução da obra contemplará os serviços listados nos documentos de ETE e PSQ, visando atender às seguintes necessidades:

- Sala de embarque, com 4 portões e área de espera, com acesso a partir do saguão do Terminal de Passageiros existente.

- Sanitários de uso geral e PPDs voltados ao saguão do Terminal de Passageiros.

- Áreas comerciais para atender à sala de embarque.

- Sanitários de uso geral, familiar e PPDs para sala de embarque.

- Salas técnicas de Telemática e Elétrica.

- Sistemas eficientes de reutilização de água da chuva e isolamento termo-acústico estrutural.

- Sinalização operacional.

- STVV

- SICA

- SDAI

- SISOM

- Implantação de porta com sistema de fechamento simples no acesso do saguão ao lado AR.

3. CONDICIONANTES DO EMPREENDIMENTO

3.1. PROJETOS:

Esta obra deverá executada conforme o Projeto Básico anexo, elaborado pela equipe da EGSU-2, composto por este Termo de Referência e por parte gráfica (pranchas de desenho) conforme documentação listada na LD - Lista de Documentos.

3.2. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO:

As informações e especificações necessárias à execução da obra constam nos documentos Especificação Técnica Geral (ETG) e Especificação Técnica Específica (ETE).

4. NORMAS TÉCNICAS

Para a prestação dos Serviços Contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Estrangeiras pertinentes.

Na inexistência de Normas Nacionais correspondentes, sempre com a aprovação da INFRAERO, poderão ser aceitas outras Normas de reconhecida autoridade, que possam garantir o grau de qualidade desejado.

Não é obrigação da INFRAERO o fornecimento de qualquer norma ou legislação, exceto suas Normas Internas.

A CONTRATADA deverá levar em consideração as seguintes normatizações e instruções técnicas:

- NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos (ABNT);

- Normas da ABNT específicos de cada sistema ou instalação.
- NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
- Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do Empreendimento.
- Normas de Segurança e conforto no trabalho;
- Manuais de instalação dos equipamentos e/ou componentes da obra, fornecidos pelos respectivos fabricantes.
- Manuais de utilização dos materiais necessários à obra, fornecidos pelos respectivos fabricantes.