

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES						Data Base: DEZ/2010		
CÓDIGO 5.9.12.2	SERVIÇO: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA, E MODULAÇÃO DE 150MM - e=7cm						UNIDADE m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
10532	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO	H	1,000000	0,049980		0,93		0,04
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								0,04
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO			
6111	SERVENTE	H	0,4200000	2,78	1,16			
					CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		1,16	
					Encargos Sociais de 110,66%		1,28	
					(B) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA		2,44	
					CUSTO HORÁRIO TOTAL		2,48	
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)		1	m²/h	(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C		2,48		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
367	AREIA GROSSA	M3	0,0406000	45,90	1,86			
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	KG	14,7000000	0,60	8,82			
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM	M3	0,0665000	215,59	14,33			
3673	JUNTA DILATAÇÃO PLÁSTICA P/ PISO H=25MM E=4,0MM	M	2,0000000	1,43	2,86			
					(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		27,87	
Referência: CPU SINAPI 6042				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)		30,35		
Composição de preço elaborada embasada nas composições acima referidas. Foi incluído nos materiais a junta de dilatação plástica por metro quadrado proveniente da CPU 72136 (Piso industrial de alta resistencia) para atender o serviço e sua unidade para m².				BONIFICAÇÃO-BDI 23,02%		6,98		
				PREÇO UNITÁRIO TOTAL		37,33		