

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES Data Base: DEZEMBRO/2010

CÓDIGO 4.2.1.1	SERVIÇO: <b>FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>	UNIDADE M²
-------------------	---	---------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
<b>(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL</b>								<b>-</b>

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,2000000	3,76	4,51
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4000000	3,07	1,22
CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					5,74
Encargos Sociais de					110,66%
<b>(B) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA</b>					<b>12,09</b>

CUSTO HORÁRIO TOTAL					12,09
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)	1	(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C			12,09

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1346	CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO	M2	0,2200000	24,32	5,35
2692	DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA	L	0,1000000	8,46	0,85
4491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	0,3000000	3,61	1,08
4509	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	M	0,3000000	1,85	0,56
5069	PREGO DE ACO 17 X 27	KG	0,2000000	5,54	1,11
<b>(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL</b>					<b>8,95</b>

Referência: CCU SINAPI 72830 FORMA COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, P/	CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)	21,04
Composição de preço embasada nas composições acima referidas	BONIFICAÇÃO-BDI	23,02% 4,84
	<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>	<b>25,88</b>