

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES Data Base: DEZEMBRO/2010

CÓDIGO 4.1.1.3	SERVIÇO: FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	UNIDADE M²
-------------------	--	----------------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								-

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	3,76	3,76
6111	SERVENTE	H	1,0000000	2,78	2,78
CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					6,54
Encargos Sociais de				110,66%	7,24
(B) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA					13,78
CUSTO HORÁRIO TOTAL					13,78
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)	1				(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C
					13,78

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
2692	DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA	L	0,1000000	8,46	0,85
4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	0,2850000	3,61	1,03
4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	0,2700000	1,14	0,31
5061	PREGO DE ACO 18 X 27	KG	0,1500000	6,00	0,90
6212	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,6837500	4,50	3,07
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					6,16

Referência: CPU SINAPI 74007/ 1- FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X Composição de preço elaborada embasada na composição acima referida.	CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)	19,94
	BONIFICAÇÃO-BDI	23,02%
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL	24,53