

# COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES Data Base: DEZEMBRO/2010

CÓDIGO 4.2.2.7	SERVIÇO: <b>LAJE TIPO ALVEOLAR (L=124,5 / H =30 cm) CARGA DE 500 KG, COMPRIMENTO 10M</b>	UNIDADE <b>M²</b>
-------------------	---	----------------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
10531	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO	H	0,0022000	1,00		2,16		-
10807	GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICACAP * 35T * (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0,0170000	1,00		128,68		2,18
<b>(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL</b>								<b>2,18</b>

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
4750	PEDREIRO	H	0,1700000	3,76	0,63
6111	SERVENTE	H	0,1300000	2,78	0,36
<b>CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA</b>					<b>0,99</b>
Encargos Sociais de 110,66%					1,09
<b>(B) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA</b>					<b>2,08</b>

		<b>CUSTO HORÁRIO TOTAL</b>	<b>4,26</b>
<b>PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)</b>	1	<b>(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C</b>	<b>4,26</b>

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
370	AREIA MEDIA	M3	0,0078000	44,85	0,34
4720	PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO	M3	0,0075000	221,82	1,66
1379,00	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	3,0000000	0,60	1,80
EC0004	LAJE TIPO ALVEOLAR L.= 124,5 CM, H.= 30CM - SOBRECARGA 500KG	M²	1,0000000	201,78	201,78
<b>(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL</b>					<b>205,58</b>

Referência: CCU TCPO 03475.8.1.4	<b>CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)</b>	<b>209,84</b>
Composição de preço embasada nas composições acima referidas.	BONIFICAÇÃO-BDI 23,02%	<b>48,30</b>
	<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>	<b>258,14</b>