

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES Data Base: DEZEMBRO/2010

CÓDIGO 4.2.8.7	SERVIÇO: LAJE TIPO ALVEOLAR (L=124,5 / H =30 cm) - CARGA DE 400kg, COMPRIMENTO 14M	UNIDADE M²
-------------------	---	---------------

CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
10531	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO	H	0,0022000	1,00		2,16		-
10807	GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICACAP * 35T * (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	0,0170000	1,00		128,68		2,18
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								2,18

CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO
4750	PEDREIRO	H	0,1700000	3,76	0,63
6111	SERVENTE	H	0,1300000	2,78	0,36
				CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	0,99
				Encargos Sociais de	110,66%
				(B) CUSTO UNITÁRIO DE MÃO DE OBRA	2,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL					4,26
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)		1			(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C
					4,26

CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
370	AREIA MEDIA	M3	0,0078000	44,85	0,34
4720	PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO	M3	0,0075000	221,82	1,66
1379,00	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	3,0000000	0,60	1,80
EC0005	LAJE TIPO ALVEOLAR L.= 124,5 CM, H.= 30CM - SOBRECARGA 400KG	M²	1,0000000	201,78	201,78
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					205,58

Referência: CCU TCPO 03475.8.1.4				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)		209,84
Composição de preço embasada nas composições acima referidas.				BONIFICAÇÃO-BDI		23,02%
				PREÇO UNITÁRIO TOTAL		258,14