

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Local: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES

Data Base: DEZ/2010

CÓDIGO		SERVIÇO:						UNIDADE
7.1.1.2		TUBO DE ÁGUA FRIA EM PVC PONTA E BOLSA DE 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						m
CÓDIGO	EQUIPAMENTOS	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	COEFICIENTE	SALÁRIO BASE	CUSTO HORÁRIO			
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,1800000	3,76	0,67			
6111	SERVENTE	H	0,1800000	2,78	0,50			
					CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	1,17		
					Encargos Sociais de	110,66%	1,29	
							<b>2,46</b>	
					CUSTO HORÁRIO TOTAL	2,46		
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)		1	(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) / C			2,46		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
9861	TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4"	M	1,1100000	7,65	8,49			
					(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	8,49		
Referência: CPU SINAPI 73777/4					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)	10,95		
Composição de preço adaptada, substituição do insumo sinapi 9860 por cotação para atender a especificação técnica.					BONIFICAÇÃO-BDI	23,02%	2,52	
					PREÇO UNITÁRIO TOTAL	<b>13,47</b>		