RESERVATÓRIO
11.770 CONSUMO
17.000 R.T.I TOTAL
12.000 R.T.I. – HIDRANTES
5.000 R.T.I – SPRINKLER

TUBULAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA R.T.I.

EB

F.G. ø63 35,00m

DETALHE BOMBA DE INCÊNDIO

BCI

F.G. ø63 2,00m

PISO PISO F.G. ø63 60,87m

F.G. ø63 4,70m

HP02 2x15m

1,60m

1,30m

PISO PISO F.G. ø63 67,00m

F.G. ø63 6,70m

0,40m PA=PB

1,60m

HP03 2x15m

F.G. ø63 2x105m

F.G. ø63 2x36m

HP04 2x15m

0,30m

0,60m

HP06 15m

2,60m

F.G. ø63 19,30m

F.G. ø63 28,30m

F.G. ø63 19,30m

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO

1,50m

F.G. ø63 2,40m

F.G. ø63 112,20m

F.G. ø63 3,80m

F.G. ø63 2,40m

0,40m

1,100

0,40m

HP01 20m

0,60m

0,00m

2,60m

HP05 2x15m

BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE EM MESMO ÂNGULO

SEM ESCALA

VEM DO RESERVATÓRIO F.G. ø63 35,00m

RG MN PR PU

ø25

RG

VR 0,80m

RG 1,00m

RG 1,00m

F.G. ø63 1,00m

F.G. ø63 1,00m

RG 1,00m

VR

F.G. ø63 1,10m

F.G. ø63 1,10m

F.G. ø63 22,95m

BCI

ISOMÉTRIA - HIDRANTES

SEM ESCALA

NOTAS

01 – OS HPS 01, 02, 03, 04 E 05 SERÃO DO TIPO HIDRANTE DE PAREDE C/ CAIXA METÁLICA DE (0,80XO,80X0,17)m
- REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45° ø63mm
- MANGUEIRA C/ COMPRIMENTO DE 2x15m ø40mm
- REQUINTE DO ESGUICHO 13mm
- ESGUICHO TIPO REGULAVEL

02 – O HP 06 SERÁ DO TIPO HIDRANTE DE PAREDE C/ CAIXA METÁLICA DE (0,50X0,80X0,17)m
- REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45° ø63mm
- MANGUEIRA C/ COMPRIMENTO DE 15m ø40mm
- REQUINTE DO ESGUICHO 13mm
- ESGUICHO TIPO REGULAVEL

03 – O HIDRANTE DE RECALQUE NA CALÇADA TERÁ TAMPA METÁLICA DE 40x60cm COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO".
- REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 90° ø63mm

04 – AS PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇAO BEM COMO AS DA ESCADA E AS QUE CONTORNAM AS CAIXAS D'AGUA, DEVEM RESISTIR A NO MINIMO DUAS HORAS DE FOGO

05 – A ESCADA MARINHEIRO SERA CONSTRUIDA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO #1"

06 – O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ OS HIDRANTES SERA INDEPENDENTE DA ALIMENTAÇAO DO PREDIO

07 – LER ATENTAMENTE O MANUAL DESCRITIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO.

08 – A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÁ SER FEITO C/ PROFISSIONAIS , EMPRESAS, CADASTRADA NO CBMES BEM COMO SUA MANUTENÇÃO

SIMBOL.	LEGENDA GERAL – INCÊNDIO
	TUBULAÇÃO DE HIDRANTES (A SER INSTALADA)
	HIDRANTE INTERNO (H.I.) SIMPLES
	HIDRANTE RECALQUE (H.R.) SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	REGISTRO DE GAVETA
	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE HIDRANTES.
	HIDRANTE URBANO DE COLUNA
EB	ENTRADA DE BORDA
PR	PRESSOSTATO
MN	MANÔMETRO
PU	CILINDRO PULMÃO
BCI	BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO

NOTA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O PROJETO SERÁ DOTADO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMO MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E SERÁ EXECUTADO CONFORME NT14/2010

REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVO.

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

Coordenador do Contrato	CREA/UF	Autor do Projeto/ Resp. Técnico	CREA/UF	Co-Autor	CREA/UF
ARQ° MARGARET SIEGLE	4522/DES	ARQ° ELISSA M. M. FRINHANHI	5548/DES		
Número		Desenhista		Escala	Data
200_PB,HS,HD,DE-3003/01		LUDMILA CAMPO/ CAMILA SCHROEDER		INDICADA	21/11/2011

INFRAERO

SITIO
AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES -SBVT

ÁREA DO SITIO
TERMINAL DE PASSAGEIROS

ESCALA	DATA	DESENHISTA
		LOFT

ESPECIALIDADES/SUBESPECIALIDADE
SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS - CONTRA INCÊNDIO

FISCAL DO CONTRATO	RUBRICA
ANDRÉ NASCIMENTO LOPES	

TIPO DE ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
ISOMETRIA - HIDRANTES

FISCAL DO CONTRATO	RUBRICA
FÚLVIA SOARES COELHO	

TIPO DE OBRA
REFORMA

CLASSE DO PROJETO
PROJETO BÁSICO

GESTOR DO CONTRATO	RUBRICA
LUIS NOGUEIRA DE ARAUJO LEANDRO LABARRERE SOUZA	

SUBSTITUI A	SUBSTITUÍDA POR
-	-

TERMO DE CONTRATO Nº	CODIFICAÇÃO
0015-EG/2011/0023	VT.06/600.24/04759/01