



## Planilha de Serviços e Quantidades

Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFÉ - SBTF, EM TEFÉ/AM

Referência	Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	SubTotal
<b>01</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES</b>				
<b>01.01</b>		<b>SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO</b>				
<b>01.01.01</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				
01.01.01.00.001	58781	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,000		
<b>01.01.02</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>				
01.01.02.00.001	5324	BARRACA DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	100,000		
01.01.02.00.002	8089	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,000		
01.01.02.00.003	5325	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,000		
01.01.02.00.004	58782	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESG CANT OBRA C/ESCAV EXCL REPARO PAVIM LOGRADOURO PÚBLICO E LIGACÃO DA CONCESSIONÁRIA	UN	1,000		
<b>01.01.03</b>		<b>MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>				
01.01.03.00.001	61500	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MES	9,000		
<b>01.02</b>		<b>MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				
01.02.00.00.001	61478	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10m3 RODOV. NÃO PAV.(MATERIAIS A GRANEL - DA Balsa ATÉ CANTEIRO) C/ DMT=7,8 km	TKM	78.365,250		
01.02.00.00.002	61480	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS VIA FLUVIAL (TRECHO MANAUS-TEFÉ), REALIZADO POR Balsa METÁLICA CAP=2000 TON POR VIAGEM, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, TRIPULAÇÃO, TAXAS, LICENÇAS, SEGUROS, ETC.	T	1.985,170		
01.02.00.00.003	61483	TRANSPORTE C/ CAVALO MECÂNICO E CARRETA TIPO PRANCHA (EQUIPAMENTOS - DA Balsa ATÉ CANTEIRO) C/ DMT=7,8 KM	UN	15,000		
01.02.00.00.004	61602	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL - EQUIPE ADMINISTRATIVA	CJ	1,000		
<b>01.03</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>				
01.03.00.00.001	58789	LIMPEZA E RASPAGEM DE COBERTURA VEGETAL	M2	17.760,000		
01.03.00.00.002	23715	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 50 M	M3	4.557,800		
01.03.00.00.003	23732	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 1800 A 2000M C/CARREG	M3	1.280,860		
01.03.00.00.004	23797	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1.280,860		
01.03.00.00.005	23792	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	791,860		
<b>01.04</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
01.04.00.00.001	58907	PAVIMENTAÇÃO COM PLACA DE CONCRETO	M3	3.222,340		



## Planilha de Serviços e Quantidades

Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TEFÉ - SBTF, EM TEFÉ/AM

Referência	Código	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	SubTotal
01.04.00.00.002	58922	CONCRETO COMPACTADO COM ROLO	M3	1.464,700		
01.04.00.00.003	58955	REFORÇO SUBLEITO: SOLO/CIMENTO - 2%	M3	3.797,840		
01.04.00.00.004	59197	BASE TRANSIÇÃO: SOLO CIMENTO 5%	M3	67,850		
01.04.00.00.005	59198	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 ( $\phi=16\text{mm}$ ) PARA BARRAS DE LIGAÇÃO	KG	2.368,770		
01.04.00.00.006	59199	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 25 ( $\phi=25\text{mm}$ ) PARA BARRAS DE TRANSFERÊNCIA	KG	5.784,000		
01.04.00.00.007	5759	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	14.647,000		
01.04.00.00.008	60805	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAPA DE ROLAMENTO)	M3	27,960		
01.04.00.00.009	59289	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (BINDER)	M3	24,750		
01.04.00.00.010	60926	EMULSÃO CATIONICA (RM) PARA CURA DO CCR	M2	14.647,000		
01.04.00.00.011	60936	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	999,000		
01.04.00.00.012	61027	SELANTE PARA CURA DE CONCRETO (PLACA)	M2	7.992,000		
<b>01.05</b>		<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>				
01.05.00.00.001	61154	CANALETA DRENAGEM CONCRETO 40X55 CM	M	370,000		
01.05.00.00.002	61155	CANALETA DRENAGEM CONCRETO 30X50 CM	M	140,000		
01.05.00.00.003	61166	CAIXA COLETORA	UN	3,000		
01.05.00.00.004	6910	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M3	13,580		
01.05.00.00.005	61266	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M	M	100,000		
<b>01.06</b>		<b>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO</b>				
01.06.00.00.001	61702	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	CJ	1,000		
<b>01.07</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
01.07.00.00.001	61437	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	999,000		
01.07.00.00.002	61656	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CJ	1,000		
01.07.00.00.003	61740	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT DA OBRA	CJ	1,000		