

ANEXO III - Serviços a serem realizados

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Defensas (tapete de borracha) nas laterais internas dos elevadores	m	34,08
Faixa antiderrapante (5,0 x 125 cm) para degraus e espelhos das escadas	un	289,00
Faixa de sinalização fotoluminescente (3,0 x 7,0 cm) para degraus e espelhos das escadas	un	1.153,00
Limpeza através de jateamento das pedras da praça	m ²	8.394,08
Limpeza das áreas gramadas no entorno do EDG	m ²	2.362,80
Limpeza e aplicação de verniz nas fachadas externas do EDG	m ²	3.113,74
Limpeza e pintura decorrimão e guarda-corpos; em tubo metálico Ø=3,75cm com pintura automotiva na cor branco, acabamento, ref WANDALAC 0016/WANDACAR 6441, TINTAS WANDA ou equivalente	m	2.325,65
Limpeza e pintura decorrimão e guarda-corpos; em tubo metálico Ø=5cm com pintura automotiva na cor branco, acabamento, ref WANDALAC 0016/WANDACAR 6441, TINTAS WANDA ou equivalente	m	465,13
Paisagismo de área externa junto à ligação entre o EDG e o Terminal de Passageiros no pavimento 1º Subsolo, com uso de grama amendoim	m ²	40,00
Pintura de alvenarias das escadas de emergência (apenas nos pavimentos), elevadores, praça, caixas, sanitários, áreas de apoio.	m ²	8.406,65
Pintura de faixa de pedestre (4,2 m ² / faixa)	m ²	147,00
Pintura de pavimento com utilização de tinta poliureia nas áreas das curvas das rampas de acesso (3 curvas), entrada do EDG e saída do EDG.	m ²	1.997,00
Pintura de sinalização de direção de veículos, setas (3,5 m ² / seta)	m ²	535,50
Placa acrílica de identificação de setores e pavimento junto elevador (110 x 200 cm)	un	5,00
Placa de piso tátil de alerta em poliéster, 25x25cm, cor azul, ref. Andaluz Acessibilidade ou equivalente técnico, fixadas no piso com cola ref. Henkel - Terostat MS 9360 ou equivalente técnico	m ²	15,54
Placa metálica de sobrepor para identificação diversa (27 x 27 cm)	un	135,00
Placas metálicas de sinalização de direção (30h x 140L)	un	135,00
Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho	un	20,00
Recolocação de cerca de tela galvanizada e respectivos mourões (fc 04/05)	m	204,70
Recuperação da paginação de piso em frente aos elevadores	m ²	257,04
Recuperação de pintura e identificação visual nas portas das saídas de emergência; (15 portas - 98 x 215)	m ²	63,21
Recuperação de pintura em epoxi das demarcações de vagas de veículos. Diversas cores. Limpeza e repintura conforme necessário (40% do total);	m ²	5.646,83
Recuperação de pintura em epoxi dos pisos dos pavimentos com limpeza e repintura conforme necessário (40% do total);	m ²	17.533,35
Retirada de cerca de tela galvanizada e respectivos mourões (fc 04/05)	m	204,70
Substituição de luminárias em todos os pavimentos, iluminação em LED. (510 lum / pavimento). 30%	un	779,00
Troca de todo arame farpado 3 fios instalado no alambrado e/ou muro existentes	m	614,10
Verificação das condições de entrega da cobertura lonada. Inspeção e emissão de relatório, com orientação de manutenção para o equipamento	cj	1,00
Verniz à base de resina acrílica pura não estirenada, base solvente sobre primer selador de verniz acqua ou equivalente	m ²	3.113,74



SEDECAP201802114



Autenticado com senha por CARLOS AUGUSTO ARAUJO GUERRA em 12/09/2018 17:37:17.
 Documento Nº: 67000-3609 - consulta à autenticidade em <https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/app/externo/autenticar>